

AUTOPISTAS DE PEAJE
COSTE UNITARIO (MILES €/Km) DE LAS OPERACIONES DE CONSERVACION

AÑO 2009

		TOTAL CONSERVACION m€/Km		CONSERVACION ORDINARIA m€/Km		CONSERVACION EXTRAORDINARIA m€/Km		TOTAL INVERSION 2009 (m€)
1	FIRMES FLEXIBLES	9,13	15,47%	1,72	3,94%	7,41	48,12%	23,38
2	FIRMES RIGIDOS	0,20	0,34%	0,06	0,14%	0,14	0,91%	0,51
3	OBRAS DE TIERRAS	1,00	1,69%	0,45	1,03%	0,55	3,57%	2,56
4	DRENAJE	1,89	3,20%	1,80	4,13%	0,09	0,58%	4,84
5	OBRAS DE FABRICA	0,60	1,02%	0,59	1,35%	0,01	0,06%	1,54
6	PUENTES Y VIADUCTOS	1,47	2,49%	0,31	0,71%	1,16	7,53%	3,76
7	VEGETACION	5,62	9,53%	5,28	12,11%	0,34	2,21%	14,39
8	SEÑALIZACION VERTICAL	0,94	1,59%	0,71	1,63%	0,23	1,49%	2,41
9	MARCAS VIALES	0,78	1,32%	0,65	1,49%	0,13	0,84%	2,00
10	BALIZAMIENTO	0,51	0,86%	0,44	1,01%	0,07	0,45%	1,31
11	BARRERA DE SEGURIDAD	3,55	6,02%	1,42	3,26%	2,13	13,83%	9,09
12	VALLA DE CERRAMIENTO	1,31	2,22%	0,66	1,51%	0,65	4,22%	3,35
13	LIMPIEZA DE AUTOPISTA	3,25	5,51%	3,25	7,45%	0,00	0,00%	8,32
14	INSTALACIONES ENERGIA Y ALUMBRADO	3,44	5,83%	3,19	7,32%	0,25	1,62%	8,81
15	INSTALACIONES COMUNICACIÓN Y CONTROL	2,66	4,51%	2,44	5,60%	0,22	1,43%	6,81
16	INSTALACIONES DE PEAJE	9,80	16,61%	8,17	18,74%	1,63	10,58%	25,10
17	INSTALACIONES EN TUNELES	0,88	1,49%	0,65	1,49%	0,23	1,49%	2,25
18	VIALIDAD ORDINARIA	7,76	13,15%	7,69	17,64%	0,07	0,45%	19,87
19	VIALIDAD INVERNAL	4,21	7,14%	4,12	9,45%	0,09	0,58%	10,78
TOTAL		59,00	100,00%	43,60	100,00%	15,40	100,00%	151,10

TOTAL KM RED PEAJE 2561,02

SUMA PRINCIPALES (>2,50%) 49,42 83,76%

IMD LIGEROS= 17446
IMD PESADOS= 2579
IMD TOTAL= 20025

VEH/Km (millones)	
LIGEROS	16108,98
PESADOS	2381,59
TOTALES	18490,57